Wasserwirtschaftsamt
Regensburg

Presseinformation

Regensburg, 30.10.2020

Verantwortlich: Stephanie Kexel

Abdichtung des Kanalbetts in Mühlhausen

Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg beginnt am Montag 2. November 2020 mit der Abdichtung des Betts des Ludwig-Donau-Main-Kanals zwischen den Schleusen 26 und 27 im Bereich der Gemeinde Mühlhausen.

Im Sommer hatte das Kanalbett in dieser Haltung wegen Wassermangels trockengelegen. Sachgebietsleiter Thomas Plagemann erklärt: „Beim Befüllen des alten Kanals mit Wasser im September stellten wir fest, dass die Lehmdichtung durch die Trockenheit Schaden genommen hatte. Wasser sickerte aus dem Kanal."

Nun beginnen die Arbeiten zur Abdichtung des Kanalbetts. Der Wasserausgleich im Kanal wird über eine inzwischen errichtete Rohrleitung aufrechterhalten.
Als Erstes wird eine Baustraße westlich des Kanals errichtet. Danach muss der Schlamm aus dem Kanalbett entfernt werden. Auf der bebauten Ostseite wird vorsorglich auch Biberschutzgitter eingebaut, da es in der Gegend Biber gibt. Als letztes bauen wir dann eine neue, ausreichend dicke Lehmschicht als Dichtung ein und fluten den Kanal wieder.
Sachgebietsleiter Thomas Plagemann führt aus: „Im Zuge dieser Maßnahmen nutzen wir den Umstand, dass der Kanal trocken ist. Jetzt werden wir auch die Tore der Schleuse 26 noch abdichten, um auch an dieser Stelle die Wasserverluste zu minimieren."

Der bestehende Treidelweg auf der Ostseite des Ludwig-Donau-Main-Kanals wird durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt.

Recyclingpapier aus 100% Altpapier

Standort
Landshuter Str. 59
93053 Regensburg

Telefon / Telefax
+49 941 78009-0
+49 941 78009-222

E-Mail / Internet
poststelle@wwa-r.bayern.de
www.wwa-r.bayern.de

Bei Rückfragen stehen Ihnen zur Verfügung:

Thomas Plagemann 0941 78009-123
Sachgebietsleiter Wasserbau im Landkreis Neumarkt i.d.Opf.

Johannes Hornauer 09181 510610
Leiter der Flussmeisterstelle Neumarkt i.d.OPf.

Folgende Fotos können Sie gerne verwenden, bitte als Bildquelle „Wasserwirtschaftsamt Regensburg“ angeben.

Blick von Schleuse 27 in den trockengelegten Abschnitt des Ludwig-Donau-Main-Kanals

Beginn des Baustraßenbaus, westlich des Ludwig-Donau-Main-Kanals zwischen Schleuse 27 und Schleuse 26